



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: „Рехабилитация кей на 8-мо корабно място, Пристанище Бургас“.

Клон-териториално поделение Бургас на ДП „Пристанищна инфраструктура“, на основание Глава 8 „а“, чл.101,„а“ от Закона за обществените поръчки, ще проведе избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: „Рехабилитация кей на 8-мо корабно място, Пристанище Бургас“.

Целта на обществената поръчка е извършване на рехабилитация на кей на 8-мо корабно място.

Място на изпълнението на обществената поръчка е кейово място №8, намираща се на Пристанищен терминал Бургас - Изток, УПИ с идентификатор 07079.618.23.22 по плана на гр. Бургас.

Финансирането е осигурено със средства, предвидени в инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2016г. **Прогнозна стойност на обекта** – до **120 000 лв. без ДДС.**

1.Предмет на поръчката

Кейовата стена на 8-мо корабно място е построена през 1961г.и се състои от ъглови стоманобетонни стени. Тя е с дължина 140 м и проектна дълбочина- 4.78м по БС. До момента в следствие на интензивната експлоатация тя е значително амортизирана. Под въздействието на агресивната морска среда по конструкцията на кейовата стена се наблюдават дефектирани зони и пукнатини на фуги, разширени до степен, позволяваща извличане на задблоков материал и пропадане на настилката и стълбите. Повредите в настилката предизвикват поражения за Ел. и ВиК мрежи.

По цялата дължина на корабното място има замонолитени вързални устройства (боларди), които служат за швартоване на корабите. В следствие на дългогодишната употреба, както и на силните удари от плавателните съдове, част от болардите са повредени и дори е невъзможно да изпълняват функциите си.

Горният ръб на кейовата стена на много места е обрушен и напукан. Настилката непосредствено зад ръб-кей е нарушена – наблюдават се деформации, пропадания и пукнатини.

2.Технически изисквания към изпълнението

Преди започване на строителството е необходимо да се извърши водолазен оглед на кейовата стена.

Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от строителя, за да бъде извършена рехабилитация на кейовата стена са:

- Демонтаж, почистване и сортиране на съществуваща настилка от тротоарни плочи;
- Демонтаж, почистване и сортиране на гранитни блокове на стъпала с р-ри 105/35/15;
- Разбиване на стоманобетон;
- демонтиране на винкела за ръб кей по дължина;

