

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: „Извършване на допълнителни СМР на обект „Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2”

ДП „Пристанищна инфраструктура” Клон-териториално поделение Бургас, на основание на чл.103,ал.2,т.7 от ЗОП, ще проведе избор на изпълнител на обществена поръчка,с предмет:извършване на допълнителни работи за обект „Извършване на допълнителни СМР на обект „Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2”

Целта на обществената поръчка е довършване на ремонта на фугите на Естакада №1и Естакада №2 на пристанищен терминал Бургас - Запад.

Място на изпълнението на обществената поръчка е Пристанищен терминал Бургас-Запад.

1. Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща довършителните работи, които възникнаха в процеса на изпълнение на основния договор за рехабилитация на фугите на Естакада № 1 и Естакада № 2 и не са обхванати в основния проект. След започване на СМР, разкриването на дефектиралите фуги и подмяната на оловните с неопренови лагери на Естакада № 1, се установи, че се променя кота нивелета на пътя. Съгласно предписанията на проектанта, отразени в проекта и заповедната книга на обекта, е необходимо да се увеличи дължината на участъка за разкъртването на асфалта при дефектиралите фуги, за да се запази нивелетата на пътното платно на Естакада №1. Това предполага и увеличаване на количествата на полаганата хидроизолация и асфалтобетон. Допълнителните работи за двете естакади, които не са обхванати в основния проект и без които не може да бъде завършен обекта са: канаци от рифелова ламарина за ревизионните отвори на тротоарите - 76бр.; демонтаж и монтаж на мантинелите - 400м; рязане на асфалта и направа на връзката между първи и втори пласт асфалт. Отразени са в приложената Количествена сметка.

Допълнителните работи, които трябва да бъдат извършени не могат да бъдат разделени икономически и технически от предмета на поръчката, което обуславя и необходимостта от възлагане на нова обществена поръчка с цел довършване на обекта и пускането му в експлоатация.

2. Общи положения

2.1 Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ и техническия проект. Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез отчети за изпълнени СМР, в които се отразяват видовете работи, количествата, единичните цени и стойността.

2.2 Извършените СМР ще се приемат от лицето, определено да осъществява инвеститорския контрол, като се изготвят необходимите отчети за реално извършени СМР и финансово-счетоводни документи.

2.3 Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

2.4 Влаганите строителните материали трябва да са придружени с декларация за съответствието на строителния продукт, съставени от производителя или от неговия

