

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет: „Неотложен ремонт на подкранов път на пристанищен терминал Видин-юг“

I. ОБЩА ЧАСТ

Обектът се намира в България, област Видин, гр. Видин на територията на пристанищен терминал Видин-юг.

Пристанищен терминал Видин-юг е част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин и се ситуира в южната промишлена зона на гр. Видин.

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

Извършване на неотложен ремонт на 155 м. подкранов път с междуосово разстояние 10,50м. Ремонтните работи се състоят в отстраняване на неизправности по подкрановия релсов път на пристанищен терминал Видин-юг.

III. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Подкрановият път е с полезна дължина 155 м. изграден на дървена траверсова скара с междуосово разстояние на двете подкранови нишки 10,50м. Към настоящия момент подкрановия път обслужва един портален кран „Албатрос“.

В началото на месец ноември на 2017 г. се е получило счупване на релсата на тилова подкранова нишка на пътя вследствие на внезапно пропадане на същата. Баластовата призма в участъкът с дължина 105м. е силно замърсена от финна въглищна пепел, непозволяваща извършване на пресяvка на трошеният камък изграждащ призмата.

При направата на подкрановия път са използвани релси с различна дължина, в резултат на което релсовите звена са с различна линейна дължина и е нарушена радиалността на наставовите връзки.

На останалата част на подкрановия път с дължина 50 м. (най-северната част от пътя) в началото на 2016 г. е извършен ремонт. Ремонтът е включвал цялостна подмяна на земното платно, баластовата призма, дървените траверси, тирфони и скрепление, без подмяна на железопътните релси.

И от двете страни на подкрановите нишка е изпълнена дебела стоманобетонна настилка, която ограничава ширината на изкопа до 1,60 м. и влагането на по-дълги траверси от 1,30 м. Поради запълването на междината между челата на дървените траверси и бетонната настилка с трошен камък е невъзможно извършването на изрукване на подкрановата нишка без цялостното премахване на баласта до долн ръб траверс.

След счупването на релсоваата нишка и внезапното пропадане на тиловата подкранова нишка през месец ноември на 2017 г. е извършено геодезическо измерване, чрез което са установени отклонения по дълбината на целият подкранов път от допустимите толеранси, съгласно изискванията на Приложение №2 на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г.). Лошото състояние на подкрановият път създава предпоставка за изпадане на ребордите на крановите колела от релсата, което от своя страна може да доведе до възникване на тежка авария (излизане на крана от подкрановия път и неговото падане).

IV. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Ремонтът на крановия път и документирането му да се извърши, като се спазват изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, и в обем, посочен в прогнозната количествена сметка.

За целта предварително е необходимо да бъде изгответа техническа документация за извършваните ремонтни дейности, съгласно изискванията на чл. 39, ал.1 от горецитирания Наредба, след което да се завери по реда на чл. 99 на същата Наредба от органите за технически надзор.

Ремонтът на релсовия подкранов път, се състои в цялостна подмяна на траверсите и баластовото легло и баластовата призма на 105 метра от пътя, подмяна на 310 м. релси тип S 49, скрепителните елементи (тирфони, комплекти ерготно скрепление, наставови връзки, болтове и гумени подложки), извършване на I-ва, II-а и III-та нивелация. Привеждане отклоненията от размерите на релсовия път в съответствие с максимално допустимите отклонения, определени в приложение № 2 на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г.).

С ремонта на подкрановия път не трябва да се променя неговото трасе, местоположение и конструкция. Непроменена трябва да остане и кота на глава релса, т.е. да не се променят котите на останалите елементи на пътя.

Ремонтните работи да се изпълнят в обем, съгласно приложената количествена сметка, приложена към настоящата техническа спецификация.

1. Ремонтните работи е необходимо да се изпълнят в следната технологична последователност:

- Демонтаж на съществуващия подкранов път – отбивни съоръжения, релси, траверси, скрепление;
- Извозване на изведените материали от подкрановия път и сортирането им на площадка в района на пристанищния терминал;
- Траншеен изкоп с дълбочина до 70 см. – считано от кота горен ръб траверс;
- Извозване на изкопаният баласт от баластовото легло и баластовата призма на регламентирано депо за строителни отпадъци;
- Направа на баластов килим и уплътняването му с вибровалац с максимална дебелина на всеки отделен пласт от 15 см;
- Оборудване и нареждане на единични и двойни дървени траверси по схема с междуосово и разстояние 50 см.
 - Монтиране на ЖП релси тип S 49 с дължина 12,5 м;
 - Монтиране на 4 бр. отбивни съоръжения;
 - Нахвърляне на баласт преди извършване на I-ва нивелация на пътя;
 - Направа на I-ва, II-а и III-та нивелация на пътя; При всяка отделна нивелация на пътя не се допуска вертикално повдигане на релсотраверсовата скара повече от 15мм.
 - Окончателно попълване с баласт и оформяне на баластова призма.

2. Изисквания към влаганите материали:

2.1. Дървени траверси с размери 130x25x22 см.

Импрегнирани траверси да са изработени от широколистен материал, съгласно БДС 140-1975 и БДС EN 13145:2003 или действащи еквивалентни такива. При доставка дървените изделия се придржават от:

- сертификат за производствен контрол или декларация за съответствие – в оригинал;

2.2. Трошен камък за баластова призма с фракция 22÷63мм.

За направа на баластово легло и баластовата призма да се използва трошен камък с големина на зърната от 22 mm до 63 mm. Формата на баластовите зърна трябва да бъде

близка до кубичната с остри ръбове, съгласно БДС EN 13450:2003/AC:2005 „Трошен камък за жп линии”.

2.3. Железопътни релси тип S49 (49Е1).

Да отговарят на техническа спецификация ТС-ЖИ 023-2011 – „Железопътни релси тип 49 Е1 (49 kg/m)“.

2.4. Гумени подложки

Гумени подложки - да отговарят на изискванията на ТС-ЖИ 013-2009 – „Подложки гумени за железен път“ или еквивалентно.

2.5. Тирфони 24x144 със стъпка на резбата 12,5мм

Да отговарят на изискванията на ТС-ЖИ 005-2006 или еквивалентно.

2.6. Шайби пружинни

Да отговарят на изискванията на ТС-ЖИ 008-2006 – „Шайби пружинни за железен път“ или еквивалентно.

2.7. Болтове

Да отговарят на изискванията на ТС-ЖИ 004-2006 – „Болтове за железопътни линии с междуурелсие 1435 mm“ или еквивалентно.

2.8. Пристигачи скоби за железен път

Да отговарят на изискванията на ТС-ЖИ 009-2006 – „Скоби притискащи за железопътни релси“ или еквивалентно.

2.9. Джонтови наставови връзки

Да отговарят на изискванията на ТС-ЖИ 020-2010 – „Връзки за железопътни релси тип 49Е1 и 60Е1Т“ или еквивалентно.

3. Геометрични параметри на подкрановия път след приключване на ремонта.

- Максимално допустима стойност на общият надължен наклон = 0,000 0/00;
- Еластично слягане под ходовите колела < 1мм;
- Вертикална разлика между нивата на главите на релсите при наставовата връзка <1мм;
- Отклонение от разстояние между осите на релсите = 10,50 м ± 5 мм;
- Разлика в котите (нивата) на главите на крановите релси в едно напречно сечение до 15 мм.;
- Разместяване челата на съединяваните релси (вертикално и хоризонтално) до 1 мм.;
- Отклонение на релсите от правата линия за участък от 30 мм – до 6 мм.;
- Топлинна междина между релсите - /от 1мм до 19мм/, съобразено с температурата на полягане на релсите;
- Дървени траверси с размери - 100/25/22 см , с между сово разстояние между траверсите - 50 см ± 5мм;
- Разстояние между осите на ребровите подложки върху стоманобетонова греда – 50 м. ± 5мм

При завършване на ремонта, изпълнителят е необходимо да извърши геодезично измерване на размерите на релсовия път и представи протокол.

4. Изисквания към Изпълнителя

Изпълнителят на обекта следва да има актуална регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.

Изпълнителят да е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, за извършване на дейности по преустройване и ремонт на повдигателни съоръжения и притежава удостоверение от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".

Изпълнителят на обекта, следва да осигури проектант, със съответната проектантска правоспособност, за изготвянето на техническата документация за извършваните ремонтни

дейности, съгласно изискванията на чл. 39, ал.1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, както и да разполага със специалисти (за техническо ръководство, инженерно-технически екип и изпълнителски състав), с необходимата професионална квалификация за видовете работи, които следва да се извършат, с професионална квалификация и професионален опит в извършването на еднакви или сходни с предмета на поръчката работи.

Изпълнителят на обекта трябва да има опит в извършването на еднакви или сходни с предмета на поръчката работи, а именно - ремонт на подкранови релсови пътища.

При изпълнение на обекта изпълнителят трябва да използва материали и изделия, които отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда на наредбата.

След приключване на ремонтните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и не вложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

В процеса на изпълнение възложителят може да заменя количества от един вид договорена работа с количества от друг вид работа с цел предаване на обекта в завършен вид.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнение на ремонтните дейности, които са предмет на договора между възложителя и изпълнителя не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.).

Приложение: Количествена сметка.

Изготвил:

инж. Иван Иванов

Гл. експерт в Клон – териториално поделение Лом

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Неотложен ремонт на подкранов път в пристанищен терминал Видин-юг"

№ по ред	Наименование на вида работа	ед. мярка	количество
I	Изготвяне на техническа документация за извършване на ремонтните дейности	бр.	1
II	Основен ремонт на 210 м подкранова нишка (105 м. подкранов път)		
1	Демонтаж на подкранов път (подкранова релсова нишка) с изнасяне на старите траверси	м	210.0
2	Изкоп, натоварване и извозване на сметище на стара замърсена баластова призма	м ³	237.0
3	Доставка и полагане на жп. баласт - баластова призма	м ³	260.7
4	Уплътняване с виброваляк на баласт непосредствено преди полагане по схема на дървени траверси	м ³	166.3
5	Доставка на нови тирфони	бр.	1716.0
6	Доставка на нови гумени подложки	бр.	402.0
7	Доставка на нови двойни гумени подложки за настави	бр.	18.0
8	Доставка на ново ерготно "К" скрепление	бр.	804.0
9	Почистване на реброви подложки	бр.	402.0
10	Доставка на дървени букови /дъбови/ траверси с размери 130x0,25x0,22	бр.	402.0
11	Монтаж, оборудване и полагане на дървени букови /дъбови/ траверси с размери 130x0,25x0,22	бр.	402.0
12	Доставка, направа и монтаж на двойни наставови дървени траверси	бр.	18.0
13	Доставка на нови ЖП релси тип S49 с дължина 12.5м	бр.	18.0
14	Полагане на нови ЖП релси тип S49 с дължина 12.5м	бр.	18.0
15	Доставка на комплект горещо валцовани наставови ЖП връзки, болтове, гайки и пръстени	бр.	18.0
16	Подбиване и извършване на I нивелация	м	210.0
17	Подбиване и извършване на II нивелация	м	210.0
18	Подбиване и извършване на III нивелация	м	210.0
19	Окончателно попълване и планиране на баластова призма след извършване на III нивелация	м ³	5.0

20	Подреждане на стив на стари ЖП релси S49 и добит скрепителен материал и джонтови връзки	кг	11450.0
21	Монтаж и демонтаж на отбивни съоръжения	бр.	2.0
III	Частичен ремонт на 100 м. подкранова нишка (50 м. подкранов път)		
1	Демонтаж на подкранов път (подкранова релсова нишка) с изнасяне на траверси в страни до 5м от пътя	м	100.0
2	Механизира изземване на горен пласт баластова призма до долен ръб траверси	м3	20.9
3	Уплатняване на баластов килим с вибраляк	м	100.0
4	Нареждане по схема на дървени траверси	бр.	200.0
5	Доставка и полагане на нови ЖП релси тип S49 с дължина 12.5м	бр.	6.0
6	Полагане на депониран жп. баласт - баластова призма (между траверси)	м3	20.9
7	Подбиване и извършване на I нивелация	м	100.0
8	Подбиване и извършване на II нивелация	м	100.0
9	Подбиване и извършване на III нивелация	м	100.0
10	Окончателно попълване и планиране на баластова призма след извършване на III нивелация	м3	2.5
11	Монтаж и демонтаж на отбивни съоръжения	бр.	2.0
IV	Направа на статични и динамични изпитвания на подкранов път	м	310.0

ОБРАЗЕЦ № 8

до
ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ
ДИРЕКТОР НА
КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„НЕКТОН 2“ ООД

(именование на участника)

за

„Неотложен ремонт на подкранов път в пристанищен терминал Видин-юг“

(изпълнение и местонахождение на обекта)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След като се запознахме с обявата, документацията и указанията, вкл. всички образци и условията на договора, правим следното предложение за изпълнение на поръчката:

I. Предлагаме дейностите по поръчката да изпълним срок от 30 (тридесет) работни дни, който започва да тече от датата на подписане на договора.

Обществената поръчка ще изпълним с човешките ресурси и техническото оборудване, в съответствие с представената от нас оферта и съобразно изискванията на възложителя, предложената от нас Технологията за изпълнение на предмета на поръчката.

Промяна на машините и техническото оборудване и/или на техническите лица, отговорни за изпълнението на строително-монтажните работи ще извършваме на наш риск относно качеството и срока за изпълнение на видовете работи, с предварителното съгласие на Възложителя.

II. Предлагам следният гаранционен срок:

За изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, а именно: 8 години (словом: осем години), който е в съответствие с минималните гаранционни срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

14.12.2017г.
(дата (дд/мм/гггг))
 град. Варна

Пенко Стоянов - Управител
(име и фамилия; длъжност)

подпись на законния представител или на
 надлежно уполномочено лице, което подава
 оферата (и печат)



ОБРАЗЕЦ 9

ДО
ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ
ДИРЕКТОР НА
КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
НЕКТОН – 2 ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям Ви, ценово предложение за „Неотложен ремонт на подкранов път в пристанищен терминал Видин-юг“ в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия на настоящата поръчка, както следва:

I. За изпълнение предмета на обществената поръчка, общата предлагана от нас цена в лева възлиза на 210 819,33 /словом Двеста и десет хиляди осемстотин и деветнадесет лева тридесет и три стотинки/ български лева без ДДС, както следва:

№ по ред	Наименование на вида работа	ед. мярка	количество	ед. цена/лв./	стойност /лв./
I	Изготвяне на техническа документация за извършване на ремонтните дейности	бр.	1	3 250,00	3 250,00

II. Основен ремонт на 210 м. подкранова нишка (105м. подкранов път)

1	Демонтаж на подкранов път (подкранова релсова нишка) с изнасяне на старите траверси	м	210.0	22,55	4 735,50
2	Изкоп, натоварване и извозване на сметище на стара замърсена баластова призма	м ³	237.0	37,60	8 911,20
3	Доставка и полагане на жп. баласт - баластова призма	м ³	260.7	75,10	19 578,57
4	Уплътняване с виброваляк на баласт непосредствено преди полагане по схема на дървени траверси	м ³	166.3	23,90	3 975,05
5	Доставка на нови тирфони	бр.	1716.0	2,80	4 804,80
6	Доставка на нови гумени подложки	бр.	402.0	3,30	1 326,60
7	Доставка на нови двойни гумени подложки за настави	бр.	18.0	6,50	117,00
8	Доставка на ново ерготно "K" скрепление	бр.	804.0	8,50	6 834,00

Забележка: Участник, предложил цена за изпълнение, надхвърляща посочената в поканата и документацията прогнозна стойност, ще бъде отстранен.



9	Почистване на реброви подложки	бр.	402.0	1,60	643,20
10	Доставка на дървени букови /дъбови/ траверси с размери 130x0,25x0,22 бр. 402.0	бр.	402.0	112,95	45 405,90
11	Монтаж, оборудване и полагане на дървени букови /дъбови/ траверси с размери 130x0,25x0,22	бр.	402.0	52,35	21 044,70
12	Доставка, направа и монтаж на двойни наставови дървени траверси	бр.	18.0	380,65	6 851,70
13	Доставка на нови ЖП релси тип S49 с дължина 12.5м	бр.	18.0	1 654,70	29 784,60
14	Полагане на нови ЖП релси тип S49 с дължина 12.5м	бр.	18.0	298,50	5 373,00
15	Доставка на комплект горещо валцовани наставови ЖП връзки, болтове, гайки и пръстени	бр.	18.0	88,15	1 586,70
16	Подбиване и извършване на I нивелация	м	210.0	35,06	7 362,60
17	Подбиване и извършване на II нивелация	м	210.0	20,10	4 221,00
18	Подбиване и извършване на III нивелация	м	210.0	15,05	3 160,50
19	Окончателно попълване и планиране на баластова призма след извършване на III нивелация	м3	5.0	75,15	375,75
20	Подреждане на стив на стари ЖП релси S49 и добит скрепителен материал и джонтови връзки	кг	11450.0	0,07	801,50
21	Монтаж и демонтаж на отбивни съоръжения	бр.	2.0	150,25	300,50

III. Частичен ремонт на 100 метра подкранова нишка (50м. подкранов път), включващ:

1	Демонтаж на подкранов път (подкранова релсова нишка) с изнасяне на траверси в страни до 5м от пътя	м	100.0	22,55	2 255,00
2	Механизирано извземване на горен пласт баластова призма до долн ръб траверси	м3	20.9	25,50	523,55
3	Уплатняване на баластов килим с вибраляк	м	100.0	8,90	890,00
4	Нареждане по схема на дървени траверси	бр.	200.0	7,80	1 560,00

Забележка: Участник, предложил цена за изпълнение, надхвърляща посочената в покана и документацията прогнозна стойност, ще бъде отстранен.



5	Доставка и полагане на нови ЖП релси тип S49 с дължина 12,5м	бр.	6.0	1 953,25	11 719,50
6	Полагане на депониран жп. баласт - баластова призма (между траверси)	м3	20,9	25,05	523,55
7	Подбиване и извършване на I нивелация	м	100.0	35,06	3 506,00
8	Подбиване и извършване на II нивелация	м	100.0	20,10	2 010,00
9	Подбиване и извършване на III нивелация	м	100.0	15,05	1 505,00
10	Окончателно попълване и планиране на баластова призма след извършване на III нивелация	м3	2,5	75,15	187,88
11	Монтаж и демонтаж на отбивни съоръжения	бр.	2.0	150,25	300,50

III. Направа на статични и динамични изпитвания на подкранов път.

IV	Статични и динамични изпитвания на подкранов път	м	310.0	17,40	5 394,00
Общо:					210 819,33

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката. Посочената
цена е формирана правилно и точно.

**III. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на
проекта на договор.**

Към настоящето ценово предложение прилагаме анализни цени на отделните видове
работи.

Дата: 14.12.2017г.

УЧАСТНИК: Пенко Стоянов - Управлятел

(име, отглеждане, място и година)



Забележка: Участник, предложил цена за изпълнение, надхвърляща посочената в поканата и
документацията прогнозна стойност, ще бъде отстранен.

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
ЕИК: 121718407
Главна Агенция Варна
Адрес: гр. Варна, ЦАР СИМЕОН 26



Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 21221703100008 / 11.01.2017

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна Агенция Варна, АДРЕС гр. Варна, ЦАР СИМЕОН 26 НА ОСНОВАНИЕ
ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА
ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН: Име: "НЕКТОН - 2" ООД
ЕИК: 103622364

Адрес: Служебен/Управление: гр. Варна, бул. "Република" № 23
Представлявано от: Петко Стефанов Стоянов

**ПРЕДМЕТ НА
ЗАСТРАХОВКАТА:** Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ПОКРИТИЕ:** Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя".

Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.

**ЛИМИТИ НА
ОТГОВОРНОСТ:** Лимит за едно събитие: 300,000 лв.
Агрегатен лимит: 600,000 лв.

**САМОУЧАСТИЕ НА
ЗАСТРАХОВАНИЯ:** Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 4000 лв.

**СРОК НА
ЗАСТРАХОВКАТА:** 1 година

НАЧАЛО:
00:00 часа на 12.01.2017 г.

КРАЙ:
24:00 часа на 11.01.2018 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 12.01.2012

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ПРЕМИЯ:** 600.00 лв.

Словом: шестстотин лв.

ВНОСКИ: I-ва Вноска II-ра Вноска

ДАТА: 11.01.2017 11.07.2017

РАЗМЕР НА ВНОСКАТА: 300.00 лв. 300.00 лв.

ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП: 6.00 лв. 6.00 лв.

**ОБЩА СУМА:
(ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)** 306.00 лв. 306.00 лв.

**ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК
ВЪРХУ ЗП:** 12.00 лв. Словом: дванадесет лв.

**ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:
(Дължима застрахователна премия + данък 2% върху ЗП)** 612.00 лв. Словом: шестстотин дванадесет лв.

**СПЕЦИАЛНИ
ДОГОВОРОСТИ:** Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да склучи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежка, застрахователната полца се прекратява след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежка на разсрочената вноска.



Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗДП, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗДП; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по Възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя" на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полиса.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полиса следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр. София 1000, ул."Г. Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полиса се издава в цифровообразуван екземпляр - по език за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 11.01.2017 г. във Варна

ЗА

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:
/подпис и печат/



ЗА

ЗАСТРАХОВАНИЯ:
/име, подпись, печат/



Данни за застрахователния посредник:

ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНъРС БРОКЕР ООД
гр. Варна, ул. "Габрово" № 29
3113526



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 212217031000186 / 19.12.2017

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, АДРЕС: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ 1000, БУЛ. "ВИТОША", 895, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И КЛАУЗА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЕТА", ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАЩ:	Име: НЕКТОН 2 ООД ЕИК: 103622364 Адрес: гр.Варна 9000, бул. Република №23 Представлявано от: Пенко Стефанов Стоянов		
ЗАСТРАХОВАН:	Име: НЕКТОН 2 ООД ЕИК: 103622364 Адрес: гр.Варна 9000, бул. Република №23 Представлявано от: Пенко Стефанов Стоянов		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за Вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица, Вследствие на неправомерни действия или бездействие на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя".		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	За едно събитие: 300,000 лв Агрегатен лимит: 600,000 лв		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Не се прилага.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 12.01.2018 г. КРАЙ: 24:00 часа на 11.01.2019 г.		
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	12.01.2013 г.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	660,00 лв.		Словом: шестстотин шестдесет лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска	
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ:	11.01.2018 г.	11.07.2018 г.	
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	330,00 лв.	330,00 лв.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	6,60 лв.	6,60 лв.	
ОБЩА СУМА: (вноска + данък 2% върху зп)	336,60 лв.	336,60 лв.	
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	13,20 лв.		Словом: тринаесет и 0,20 лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (дължима застрахователна премия + данък 2% върху зп)	673,20 лв.		Словом: шестстотин седемдесет и три и 0,20 лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

При неплащане или при плащане на част от разсрочена вноска от застрахователната премия, застрахователната полizza се прекратява в 24:00 часа на 15 (петнадесетия) ден от датата на падежа на неплатената или неточно/частично плачената разсрочена вноска. Настоящото се счита за върчено писмено уведомление по смисъла на чл. 368, ал. 3 от Кодекса за застраховане.



БАРНО СОСУДИНАЛА

Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл.324 и чл. 326 от КЗ преди сключване на настоящия договор и съм информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗД, получил съм Общите условия, съдържащи информация съгласно ЗЗД; предоставям доброволно личните си данни, като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка с изпълнението на задълженията му, като страна по възникналото правоотношение; давам изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от мен лични данни, да изисква и получава от трети лица мои лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните ми данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване, относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните ми данни на трети лица.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за застрахователя и за застрахователя.

Дата и място на сключване: 19.12.2017, гр. Варна

Получих, запознах се и приемам приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза „Професионална отговорност на строителя“, които заедно с настоящата полица и попълненото Заявление-въпросник, формират застрахователния договор.

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:
/ ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНъРС БРОКЕР ООД, гр. Варна, ул. "Габрово" № 29, 3113626 /
VARNA INSHUR'NS PARTN'RS BROKER OOD, gr. Varna, ul. "Gabrovo" № 29, 3113626 /
VARNA



ЗАСТРАХОВАЩ:
Лоджийски печат



ДОДАНО С ФОТОНАДЛЕЖНОСТ

Лоджийски



ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Бизнес Център Варна
Изл. № 06-1580
Зх. № 20.12.2017 г.



Postbank

Решения за твоето утре

До:
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
клон-ТП Пристанище Лом
ул. „Пристанища“ № 21
гр. Лом 3600

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Референция : 48-8442

Дата: 20.12.2017 г.

Уведомени сме, че между Вас и нашия клиент „НЕКТОН 2“ ООД, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103622364, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Младост, бул. „Република“ № 23 предстои да бъде сключен Договор с предмет: „Неотложен ремонт на подкранов път в пристанищен терминал Видин-юг“, наричан за краткото по-долу Договора. За обезпечаване на доброто изпълнение на задълженията на „НЕКТОН 2“ ООД, гр. Варна по Договора, последният трябва да представи банкова гаранция.

С оглед на гореизложеното и по нареддане на нашия клиент „НЕКТОН 2“ ООД, гр. Варна, ние, „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, чрез търговските пълномощници Живко Александров Александров и Росица Славчева Вардариева редовно упълномощени от законните представители на Банката с нотариално заверено пълномощно с рег. № 811 и рег. № 812 от 24.02.2017 г. на Нотариус Маргарита Гечева – рег. № 303 в регистъра на НК, с настоящото неотменяемо и безусловно се задължаваме да Ви заплатим, по посочена от Вас валидна Ваша банкова сметка (IBAN), при Ваше писмено поискване, всяка сума, или суми, ненадвишаващи общо **BGN 10 540,97** (десет хиляди петстотин и четиридесет лева и деветдесет и седем стотинки), след получаване на надлежно подписано и подпечатано от Вас искане за плащане на сумата по гаранцията, или на част от нея, съдържащо и Ваша декларация, че „НЕКТОН 2“ ООД, гр. Варна не е изпълнил своите задължения по горецитирания Договор, като цитирате и конкретното задължение, което не е изпълнено.

С оглед удостоверяване на автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, която да потвърди, че положените върху искането подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват.

Вашето искане за плащане може да бъде изцяло изльчено към нас с автентично СУИФТ съобщение, изпратено до нашия BIC: BPBIBGSF чрез обслужващата Ви банка, която да потвърди, че оригиналното Ви искане е изпратено до нас с препоръчана поща и положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват. В този случай плащане по настоящата гаранция се извършва след получаване и проверяване на оригиналното искане.

С всяко извършено плащане по настоящата банкова гаранция, задължението ни по гаранцията се намалява с платената сума.

Настоящата банкова гаранция е валидна до **30.04.2018** г. и изтича изцяло и автоматично, ако Вашето искане за плащане по гаранцията не постъпи на нашия горе-цитиран адрес до 17:00 часа на **30.04.2018** г., или преди тази дата.

„Юробанк България“ АД ще се счита за изцяло освободена от ангажимента си по гаранцията преди крайния срок на валидност на гаранцията, след връщане на оригинала на

настоящата гаранция, придружен с декларация от Ваша страна, с която ни освобождавате изцяло от отговорността ни по гаранцията. Оригиналът на гаранцията и декларацията следва да бъдат изпратени на горецитирания адрес на банката.

Всички разноски извън „Юробанк България“ АД са за Ваша сметка.

Настоящата банкова гаранция е подчинена на Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване, Публикация № 758, Ревизия 2010 г. на Международната търговска камара, Париж.

„Юробанк България“ АД:



.....
Живко Александров

.....
Росица Вардалиева

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 130117031000007 / 20.12.2017 г.

за застраховка "Всички рискове при изпълнение на строителните работи"

ЗАСТРАХОВАТЕЛ	Гл. Агенция/ Агенция/ Офис гр. Варна Адрес: Варна, ул. Цар Симеон I, №26																																												
ЗАСТРАХОВАН	"НЕКТОН 2" ООД — гр. Варна ЕИК 103622364, представлявано от Петко Стефанов Стойнов — Управлятел Адрес: гр. Варна, бул. "Република" №23																																												
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИЯ ОБЕКТ	Обект: „Неотложен ремонт на подкранов път в пристанищен терминал Видин - Юг“ Място: Пристанищен терминал Видин — Юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, находящ се гр. Видин, Южна промишлена зона, ПИ идентификатор №10971.510.139.																																												
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ	Съгласно Общите условия на "ДЗИ — Общо застраховане" ЕАД за застраховка "Всички рискове при изпълнение на строителните работи".																																												
Допълнителни клаузи	няма																																												
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА	4 (месеца) месеца Начало: 00:00 часа на 21.12.2017 г. Край: 24:00 часа на 20.04.2018 г.																																												
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ	ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 235,29 (Словом: Двеста тридесет и пет 0,29 лева)																																												
	<table><tr><td><u>ПЛАЩАНЕ:</u></td><td>В брой</td><td><u>НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:</u></td><td>Еднократно</td></tr><tr><td></td><td>По банков път</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Банкова сметка:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>BG 19 BUIB 7898 108 00 25 000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ВНОСКИ:</td><td>I-ва Вноска</td><td>II-ра Вноска</td><td>III-та Вноска</td></tr><tr><td>ВАЛУТА:</td><td>BGN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ДАТА НА ПАДЕЖ:</td><td>20.12.2017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:</td><td>235.29</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ (ДЗП) 2%:</td><td>4.71</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА НА ВНОСКАТА: (ВНОСКА + ДЗП 2%)</td><td>240.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ:</td><td>4.71</td><td></td><td></td></tr></table>	<u>ПЛАЩАНЕ:</u>	В брой	<u>НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:</u>	Еднократно		По банков път				Банкова сметка:				BG 19 BUIB 7898 108 00 25 000			ВНОСКИ:	I-ва Вноска	II-ра Вноска	III-та Вноска	ВАЛУТА:	BGN			ДАТА НА ПАДЕЖ:	20.12.2017			РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	235.29			ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ (ДЗП) 2%:	4.71			ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА НА ВНОСКАТА: (ВНОСКА + ДЗП 2%)	240.00			ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ:	4.71		
<u>ПЛАЩАНЕ:</u>	В брой	<u>НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:</u>	Еднократно																																										
	По банков път																																												
	Банкова сметка:																																												
	BG 19 BUIB 7898 108 00 25 000																																												
ВНОСКИ:	I-ва Вноска	II-ра Вноска	III-та Вноска																																										
ВАЛУТА:	BGN																																												
ДАТА НА ПАДЕЖ:	20.12.2017																																												
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	235.29																																												
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ (ДЗП) 2%:	4.71																																												
ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА НА ВНОСКАТА: (ВНОСКА + ДЗП 2%)	240.00																																												
ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ:	4.71																																												
	ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 240.00 /Словом: Двеста и четиридесет лева/ (Дължима застрахователна премия + Дължим данък върху застрахователните премии)																																												
	При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия в уговореното срок, настоящата застрахователна полizza се прекратява след изтичането на 15 (петнадесет) дневния срок от датата на падежа на предната вноска.																																												



ВЯРНО С СОРТИНАЛА

РАЗДЕЛ I: МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА	ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ (ЛВ.)	БАЗА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАНА СУМА	САМОУЧАСТИЕ
1. Проектната стойност на строително-монтажния обект, включваща вложените в строежа строителни материали, оборудване, труп и други разходи, в т.ч.:	210.820,-	Стойност по РСД.	
1.1. Стойност на изпълнението на строителството (цена на вложени труп)			Съгл. т.2 от специални договорености
1.2. Стойност на строителните материали и оборудването, вложени в обекта			
1.3. Други разходи, свързани със строежа			
2. Съоръжения и оборудване на строителната площадка (вкл. временни сараци, инсталации, строителен инвентар и други, по приложен списък)	Не се застраховат.		
3. Строителна механизация (по приложен опис)	Не се застраховат.		
4. Разходи за ограничаване на щетите и за разчистване на останки след настъпване на застраховано събитие	1.000,-		

ОБЩА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА ПО РАЗДЕЛ I: 210.821,- лв. (двеста и десет хиляди осемстотин девадесет и един лева)

РИСКОВЕ С ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ	ЛИМИТ	САМОУЧАСТИЕ
1. Земетресение, морски вълни	20% от З.С. по Раздел I	
2. Буря (ураган), проливен дъжд, наводнение; сбличане или срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове	20% от З.С. по Раздел I	Съгл. т.2 от специални договорености

Застрахователната полица се сключва при условие за пропорционално обезщетяване

РАЗДЕЛ II: ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА — НЕ СЕ ЗАСТРАХОВА

ПОКРТИ РИСКОВЕ	ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ (ЛВ.)	САМОУЧАСТИЕ
1. Неумуществени вреди — общо за всички събития за срока на застраховката		
1.1. За едно събитие		
2. Имуществени щети — общо за всички събития за срока на застраховката		
2.1. За едно събитие		

ОБЩ ЛИМИТ ЗА СРОКА НА ЗАСТРАХОВКАТА ПО РАЗДЕЛ II:

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:

1. Изключени от застрахователното покритие по време на срока на застраховката са вреди, причинени на другите участници в строителството, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията на Застрахования.

2. Самоучастие:

2.1.1. По Раздел I "Материални щети":

2.1.1.1. За строително-монтажния обект и за разходите за ограничаване на щетите и за разчистване на останки след настъпване на застраховано събитие: Застрахователят няма да изплаща щети до договарената абсолютна сума в размер на 200,- лв. (двеста лева). Във всички щети над тази сума Застрахованият участва с 200,- лв. (двеста лева) и с 10% от горницата.

3. Полица се сключва въз основа на:

- Попълнено ПВ за застраховка "Всички рискове при изпълнение на строителните работи"
- Договор за строителство между възложителя и изпълнител
- Подробна КСС
- График за изпълнение на строителните работи

Дани за застрахователния посредник/агент: (ВИП Брокер 3113526)

Дата и място на издаване на застрахователната полица: 20.12.2017 г., гр. Варна

* Лимитът на отговорност е определен за едно събитие и за серийни щети. Отговорността на Застрахователя за всички събития за срока на застраховката е двукратният размер на отговорност за едно събитие.



ВЯРНО С СОГЛАСИНА

Застрахованият заявява, че е получил, запознал се е и приема Общите условия на "ДЗИ — Общо застраховане" ЕАД за застраховка "Всички рискове при изпълнение на строителството", в сила от 1994 г., изменени и допълнени на 28.12.2006 г., в сила от 01.06.2007 г.; изменени и допълнени на 17.11.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изменени и допълнени на 28.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., които са му предадени при сключване на настоящия застрахователен договор.

Застрахованият декларира, че:

1. Застрахователят му е предоставил информацията съгласно изискванията на чл.324 и чл.326 от Кодекса за застраховането, преди сключване на настоящия договор;
2. е информиран от Застрахователя за обстоятелствата по чл.19 от ЗЗД; получил е Приложение №1, съдържащо информация съгласно ЗЗД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със Застрахователя и във Връзка с изпълнение на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие Застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Настоящата застрахователна полizza се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра — по един за всяка от страните. Застрахователната полizza, заедно с писменото Предложение-въпросник, проекто-сметната документация, описание на строителната механизация, Общите условия за застраховка "Всички рискове при изпълнение на строителството", са неразделна част от застрахователния договор..



ВАРНО С СЪЛГИНАЛА