

ОДОБРЯВАМ:

Заличени данни, съгласно ЗЗЛД

инж. Стоян Христов

Директор на Клон - ТИ Пристанище Русе



Обект: „Комплексни мероприятия по привеждане на Фериботен терминал Силистра в съответствие със законовите изисквания“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Съществуващо положение

По повърхността на наклонените стени и в горната хоризонтална част от територията на Фериботен терминал Силистра е избуяла саморасла храстовидна и дървесна растителност, която на места е вплетена в телената ограда. Корешите на растенията са започнали да навлизат в основата на каменната настилка под бетонните плочи на Ро-Ро рампата. Това налага необходимостта от извършване на дейности по почистване на избуялата растителност и премахване на поникналите дървета.

Върху наклонената част на Ро-Ро рампата, непосредствено до реката, има отложени големи количества тиня (кал), както и израсла растителност между фугите на стоманобетоновите плочи на Ро-Ро рампата, което прави невъзможно приставането на ро-ро кораби и други самоходни плавателни средства, както и обработката на сухопътни превозни средства и пътници.

С оглед осигуряване на безопасната експлоатация на Фериботния терминал и предотвратяването на по-големи материални щети при частично разрушаване на брегоукрепителните хидротехнически съоръжения, на стомано-бетоновите елементи на Ро-Ро рампата и телената ограда, е необходимо да се извършат дейности по почистване от наноси, кал, тиня и премахване на избуялата трева и дървесна растителност от пристанищната инфраструктура на терминала.

II. Технически изисквания при изпълнение на поръчката

Дейностите по почистването на брегоукрепителните хидротехнически съоръжения се изразяват в:

- Изсичане на единични дървета и дънери с дебелина над 10 см, възможно най-близо до земната повърхност, натоварване на автомобили и извозване до депо за отпадъци;
- Механизирано изсичане на избуяла растителност и гъсти храсти по повърхността на терена, като отрязването става възможно най-близо до земната повърхност;
- Товарене на изсечената храстовидна растителност на автомобил и извозване до депо за отпадъци;
- Премахване на отложените земни маси по повърхността на ро-ро рампата на автомобил и извозването им до депо за отпадъци.

Почистването на отложените земни маси (тиня) по повърхността на ро-ро рампата, следва да се извърши при воден стоеж на река Дунав под 150 см по водомерната рейка (пегела) на ХМС Силистра.

Всички действия, свързани с извършване на дейностите по почистването и премахването на наслагванията, с необходимо предварително да се съгласуват с Възложителя.

При изпълнение на почистването изпълнителят се задължава да спазва пропускателния режим и правилата за вътрешен ред във Фериботен терминал Силистра.

Всички генерирани отпадъци от дейностите по почистване на терминала са отговорност на Изпълнителя, който се ангажира да ги отстрани по подходящ и щадящ околната среда начин.

Съставил: 

/ инж. 